

Layher Klappgerüst ZIFA 150 2,86m AH

Layher 

Art. Nr.: 1408.200

1.003,25 €

~~UVP 1.460,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 6 -7 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**




Gewicht: 55 kg

| | | |
|--|--|---|
| Gerüsttyp: Zifa 150 | Plattformbreite: 1,50 m | Standhöhe: 0,86 m |
| Plattformlänge: 1,80 m | Gerüsthöhe: 1,84 m | Arbeitshöhe: 2,86 m |
| Hersteller: Layher | Material: Aluminium | Kategorie: Rollgerüst |
| gpsr_manufacturer_email: info@layher.com | gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße | gpsr_manufacturer_homepage: https://www.layher-steigtechnik.com/ |
| gpsr_manufacturer_housenumber: 56 | gpsr_manufacturer_country: Deutschland | Plattformhöhe: 0,86 m |
| gpsr_manufacturer_postalcode: 74363 | gpsr_manufacturer_name: Layher Steigtechnik GmbH | gpsr_manufacturer_city: Güglingen-Eibensbach |

Das Zifa 150 ist die logische Erweiterung des Layher Klappgerüst-Programms, zu dem auch das bewährte Zifa 1406200 gehört. Das ZIFA 150 bietet mehr Arbeitsfläche und damit noch mehr Flexibilität für die Arbeit in geringer Höhe. Mit einer Standleiternbreite von 1,50 m bietet es zudem eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die geringe Anzahl an Einzelteilen sind einfach und schnell aufzubauen – nach bewährter Layher Qualität.

- Große Arbeitsfläche für mehr Flexibilität (1,80 x 1,50 m)
- Breite Standleitern für das flexible Einhängen der Böden
- Stabile Lenkrollen (D=150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
- Einfach, wirtschaftlich, schnell und sicher

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



| | | |
|--|----------------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,86 | 3,61 |
| Gerüsthöhe H (m) | 1,84 | 2,84 |
| Standhöhe P (m) | 0,86 | 1,61 |
| Gewicht (kg) | 61,9 | 101 |
| Technische Datenblätter | | |
| Artikelnummer | 1408200 | 1408310 |
| Teilleiste | | |
| Geländer 1,80m (1205.180) | 0 | 4 |
| Belagbrücke 1,80m (1241.180) | 2 | 1 |
| Durchstiegsbrücke 1,80m (1242.180) | 0 | 1 |
| Federstecker (1250.000) | 0 | 4 |
| Standleiter 150/4 - 1,00m (1299.004) | 0 | 2 |
| Lenkrolle 400 - 4 kN (1301.150) | 4 | 4 |
| Zifa 150 Grundgerüst 1,80x1,50m (1315.006) | 1 | 1 |
| Stirnbordbrett 1,44m (1438.144) | 0 | 2 |
| Bordbrett 1,80m mit Klaue (1439.180) | 0 | 2 |